

# 第 01561 章

## 施工護欄

### 1. 通則

#### 1.1 本章概要

本章說明施工臨時使用之安全護欄及相關事宜。

#### 1.2 工作範圍

工程施工中，佈設於施工中道路作為引導車輛通行之安全護欄，包括材料、設備、施工及檢驗等相關作業。

#### 1.3 相關章節

##### 1.3.1 第01523章－施工安全衛生及管理

##### 1.3.2 第03053章－水泥混凝土之一般要求

##### 1.3.3 第03210章－鋼筋

#### 1.4 相關準則

(1) CNS61 R2001 卜特蘭水泥

### 2. 產品

#### 2.1 材料

##### 2.1.1 水泥

應符合 CNS61 卜特蘭水泥之要求。

##### 2.1.2 粒料

應符合第 03053 章「水泥混凝土之一般要求」之要求。

##### 2.1.3 鋼筋

應符合第 03210 章「鋼筋」之要求。

### 3. 施工

### 3.1 施工方法

3.1.1 施工護欄應依設計圖所示之型式及尺寸製造。

3.1.2 施工護欄之製造應依第03053章「水泥混凝土之一般要求」之規定。

3.1.3 施工護欄之設置應依設計圖所示或工程司指示辦理。

## 4. 計量與計價

### 4.1 計量

本章工作以塊為單位計量。

### 4.2 計價

本章工作依詳細價目表所示單價計價，單價包括所有人工、材料、設備、製造、設置及其他為完成本工作所需之一切費用。

工作項目名稱

計價單位

施工護欄

塊

<本章結束>