

第 01582 章 施工警告標示

1. 通則

1.1 本章概要

說明施工地區周圍應設置之施工警告標示，包括材料、施工及檢驗等相關規定。

1.2 工作範圍

施工警告標示之設置與維護。

1.3 相關章節

1.3.1 第03053章－水泥混凝土之一般要求

1.4 相關準則

1.4.1 中國國家標準(CNS)

- (1) CNS 2473 G3039 一般結構用軋鋼料
- (2) CNS 2947 G3057 焊接結構用軋鋼料
- (3) CNS 774 K2020 紅丹底漆
- (4) CNS 4934 K2085 伐銹底漆
- (5) CNS 601 K2006 調合漆（合成樹脂型）

1.4.2 ASTM

- (1) ASTM A53 Standard Specification for Carbon Steel Tee Rails

1.5 資料送審

施工警告標示所使用之成品或材料於進場時，承包商如能提送製造廠商出具之產品證明文件並認定不影響該等設施之主要功能，工程司得就其外觀尺寸加以檢核即可。惟工程司若對成品之材質有疑慮時，應依下節「2.1 材料」有關規定進行試驗。

2. 產品

2.1 材料

2.1.1 水泥混凝土

應符合第 03053 章「水泥混凝土之一般要求」。

2.1.4 鋼料

施工警告標示支撐鋼柱應符合 ASTM A53 之規定。

2.1.5 鋼板

鋼板應符合 CNS 2473 G3039 SS400 或 CNS 2947 G3057 SM400 之規定。

2.1.6 繫件

繫件應為熟鋼或中級鋼。

2.1.7 漆料

(1) CNS 774 K2020 紅丹底漆

(2) CNS 4934 K2085 伐鏽底漆

(3) CNS 601 K2006 調合漆（合成樹脂型）

(4) 高鋅量漆，指每公升含氧化鋅至少 0.07 公斤，黃鋅至少 0.48 公斤之漆料。

3. 施工

3.1 施工要求

3.1.1 施工警告標示應依設計圖所示製造及設置。

3.1.2 施工警告標示應經常保養，如有破損或圖案油漆剝落，應立即修護整理。

4. 計量與計價

4.1 計量

施工警告標示以座為單位計量。

4.2 計價

施工警告標示依詳細價目表單價計價，單價包含所有人工、材料、設備、製造設置等及其他為完成本工作所需之一切費用。

<u>工作項目名稱</u>	<u>計價單位</u>
施工警告標示	座

<本章結束>